



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ที่ สน ๗๑๓๐๒/๕๐๕ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลพิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาตินจี หมู่ที่ ๖
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

เรื่องเดิม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาตินจี หมู่ที่ ๖ คำสั่งที่ ๓๐๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

ข้อเท็จจริง


๑. คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. ราคาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงินจำนวน ๑๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งราคากลางสูงกว่าราคาตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา


เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประหยัดงบประมาณของบทางราชการเห็นควรดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดจ้างวงเงินตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงินจำนวน ๑๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางรณา เจริญมงคล)


ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....
.....

(ลงชื่อ)..........
(นางรัตณี หงษ์ทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควร อนุมัติ ๑๓๓,๐๐๐ บาท ๑๓๐๖๖๕

.....
.....



(นายราไฟ โคตะมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

/เห็นควร.....


เห็นควร.....
.....
.....

(นางลำพูน หินดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

☒ อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นางทองพูล บุญคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ที่ สน. ๗๑๓๐๓/๓๕๙

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาตินจี หมู่ที่ ๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

เรื่องเดิม อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดที่ ๓๐๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นายลำพูน หินดี ประธานกรรมการ
๒. นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม กรรมการ
๓. นางสาวอารีย์ สำพะโว กรรมการ

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาตินจี หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร คันทางหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ ๑๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

เอกสารแนบท้าย ๑. ใบสรุปราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางลำพูน หินดี)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด



(นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา



(นางสาวอารีย์ สำพะโว)

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด

☒ เห็นด้วย.....

☐ ไม่เห็นด้วย.....




(นายร้ำไพ โคตะมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ความเห็นปลัด

☒ เห็นด้วย.....

☐ ไม่เห็นด้วย.....




(นางลำพูน หินดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ เห็นด้วย.....

☐ ไม่เห็นด้วย.....



(นางทองพูล บุญคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ใบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาดินจี

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาดินจี หมู่ที่ 6 ต.คำสะอาด อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ขนาดโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง **ขนาดกว้าง** 4.00 เมตร **ยาว** 600 เมตร

คันทางหนาเฉลี่ย 0.5 เมตร **ผิวจราจรหนาเฉลี่ย** 0.20 เมตร

ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วย	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn (Factor F)	ราคาต่อ หน่วยx Fn	รวมราคา	หมายเหตุ
1	พื้นที่ดำเนินการ	ตร.ม.	2,400						
2	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	1,200.00	36.83	44,196.00	1.3624	50.18	60,216.00	
3	งานลูกรังผิวจราจร	ลบ.ม.	480.00	70.95	34,056.00	1.3624	96.66	46,396.80	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	-	509.38	0.00	1.3624	693.98	0.00	
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	-	892.50	0.00	1.3624	1,215.94	0.00	
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	9.00	1,916.34	17,247.08	1.3624	2,610.82	23,497.38	
7	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00	
รวมราคาทั้งสิ้น					98,499.08		TOTAL	133,110.18	
ปรับเงินงบประมาณ		(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)						133,000.00	
ราคาเฉลี่ย							55.42 บาท/ตร.ม.		

(ลงชื่อ)

(นางลำพูน หินดี)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัด อบต.คำสะอาด

(ลงชื่อ)

(นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม) ผอ.กองช่าง

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอารีย์ ลำพะโว)

กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักปลัด

R.C. PIPE CULVERT ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งต่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง $\frac{16.00 \text{ กม.}}{(35.34)*13+300} = 759.42 \text{ บาท/เทียว}$

ใช้ค่าขนส่งเฉลี่ย $= \frac{759.42}{10.00} = 75.94 \text{ บาท/ม.}$

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เทียว (ม.)	ค่าวาง และกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)	ค่าขนส่ง เฉลี่ย (บาท/ม.)
$\varnothing$ 0.30	48	140	0.126	0.12	15.82
$\varnothing$ 0.40	32	140	0.212	0.18	23.73
$\varnothing$ 0.50	24	250	0.322	0.25	31.64
$\varnothing$ 0.60	24	345	0.442	0.32	31.64
$\varnothing$ 0.80	18	421	0.770	0.50	42.19
$\varnothing$ 1.00	10	510	1.169	0.75	75.94
$\varnothing$ 1.20	8	575	1.651	1.00	94.93
$\varnothing$ 1.50	5	635	2.545	1.45	151.88

R.C. PIPE CULVERT ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม.

ขุดดิน	3.00	ลบ.ม. @	17.22	=	51.66	บาท/ม.
ค่าท่อ				=	1,278.74	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	75.94	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	510.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	1,916.34	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				=	1,916.34	บาท/ม.

ราคาท่อ : มาจาก ราคาพาณิชย์จังหวัด

เดือน มิถุนายน 2559 อุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

บ้านนาดินจี่

หมู่ที่ 6

ขนาดกว้าง

4.00 เมตร

ยาว

600 เมตร

4.1.4 งานผิวทางลูกรัง

4.1.4(1) ลูกรัง

ค่าวัสดุจากแหล่ง			10 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) @			30.56 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง	5 กม. @		20.39 บาท/ลบ.ม.	
รวม			60.95 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนชุบตัว	60.95	1	60.95 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับแน่น)			10 บาท/ลบ.ม.	(ค่าเฉลี่ยสัมกอง)
ค่าใช้จ่ายรวม			70.95 บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน			70.95 บาท/ลบ.ม.	

4.1.4(2) งานดินถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง			5 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) @			20.69 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง	1 กม. @		11.14 บาท/ลบ.ม.	
รวม			36.83 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนชุบตัว	36.83	1.00	36.83 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ) 75 %			0.75	0 0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			36.83 บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน			36.83 บาท/ลบ.ม.	

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.สว่างแดนดิน วันที่ 22 ก.ค. 2559 25.00 - 25.99